OBEC ŽAŠKOV
Žaškov 112, 027 21 ŽAŠKOV

Číslo: 1196/2022/537-ozn. Žaškov, dňa 13.09.2022

Vyvesené dňa: 16.09.2022
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov

Stavebník Pozemkové spoločenstvo – urbár Stankovany s.r.o., 034 92 Stankovany 133, IČO 42 352 134, zastúpený spoločnosťou VANGEOS s.r.o., IČO 51 211 459 so sídlom Stredná Revúca 410, 034 74 Liptovské Revúce podal dňa 02.08.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Lesná cesta Dierová

miesto stavby:	Žaškov
opis územia:	KN-C 1895/1, 1910/11 a 1894/1
katastrálne územie:	Žaškov
projektant:	Ing. Pavol Matys, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 1598*Z*A2
stavebný dozor	Stavba bude realizovaná dodávateľsky

Podaním žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie vydala Obec Žaškov dňa 13.07.2022 pod č. 404/2022/191.

Obec Žaškov ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a stanovuje lehotu pre podanie námietok a pripomienok

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:
Výškové vedenie a cestné teleso
Cestné teleso je navrhované v odreze a to v celej dĺžke projektovanej trasy, okrem úsekov v km 0,000-0,258 a km 1,267-1,379 kde trasa cesty sleduje jestvujúcu približovaciu cestu.
Pri sledovaní jestvujúcej cesty na začiatku staničenia trasa cesty vedie striedavo v stúpaní (+3,19% až +7,60%) a klesaní (-1,17% až -6,95%). Od km 0,258 po km 0,453 trasa cesty klesá v rozpätí od -5,32% po -6,95%, v km 0,453- 0,708 stúpa +9,25%, v km 0,708-1,596 klesá od -4,42% do -9,75%. Sklonové pomery sú dokumentované v prílohe D 1.1.
Lomové body výškového polygónu pri zmene pozdĺžneho sklonu sú zaoblené parabolickými oblúkmi o polomeroch vyhovujúcich technickej norme. Pri rozdiele nivelety do 1% sa výškové oblúky nenavrhujú.

Šírkové usporiadanie:
Šírkové usporiadanie vychádza z kategorizácie lesných ciest podľa STN 73 6108. Pre triedu a kategóriu 2L 4/30 sa navrhuje pláň v potrebnej šírke pre zriadenie vrstiev vozovky v minimálnej šírke 4,00 m. Komunikácia je navrhnutá bez krajníc, základný spevnený pruh vozovky v šírke 3,00 m sa rozšíri na

4,00 m. Rozšírenie pláne v smerových oblúkoch sa zväčší podľa polomeru smerového kružnicového oblúka - viď Tabuľku č. 9 STN 73 6108 pre rázvor odvoznej súpravy 9,00 m. Minimálny obojstranný priečny sklon jazdného sklonu je pre typ štrkovej (prašnej) vozovky 3,00%, minimálny jednostranný sklon v smerovom oblúku je 3,00%, maximálny v hodnote 6,00%.

Vozovka:
V celej dĺžke projektovanej lesnej cesty sa navrhuje tzv. prašná vozovka v nasledovnom zložení jednotlivých vrstiev prevádzkového spevnenia:

- kryt z kameniva veľkosti 32-63 s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk) VŠ STN 736126 hr. 100 mm
- podklad zo štrkodrviny ŠD STN 736126hr. 150 mm

Celková hrúbka vozovky: hr. 250 mm
Účelové rozšírenia (výhybne)
Navrhujú sa na násypovej strane cestného telesa len v miestach s relatívne vhodným reliéfom s krátkymi násypovými svahmi. Výhybne sa spevnia rovnakou skladbou ako priľahlá vozovka. Počet výhybní na trase cesty je 3 ks o rozmeroch 25x2,5m, s nábehmi 2x10m s umiestnením podľa bodu 2.4. Projektované kapacity.
Technologické rozšírenia (skládky dreva)
Podľa prijatej technológie a ťažby, približovania a odvozu dreva v trase projektovanej lesnej cesty sú navrhnuté dva drevosklady o rozmeroch 30x5,0m, s nábehmi 2x5m so situovaním podľa bodu 2.4. Projektované kapacity.
Úprava svahov
Násypové svahy sa upravia do sklonu 1:1, pri dlhých svahoch je sklon 1:0,9, zárezové svahy navrhujeme v sklone 1:0,8 resp. 1:0,9, v skalnatých polohách na hodnotu 1:0,7-0,6. Uvažuje sa s postupným zalesnením svahov cestného telesa náletom lesných drevín.
Odvodnenie
Priečne odvodnenie pláne je riešené obojstranným sklonom v priamke a jednostranným sklonom v smerovom oblúku. Pozdĺžne odvodnenie je riešené zemnou lichobežníkovou priekopou rozmerov: hĺbka pod úrovňou pláne min. 0,30 m, šírka v dne priekopy 0,40 m, sklon svahu priekopy ku ceste 1:1,25, ku svahu 1:0,9 až 1:0,7 pri dlhých svahoch v skalnatom horninovom prostredí. Priekopa sa navrhuje v celej dĺžke trasy lesnej cesty ako zemná, nespevnená.
Cestná priekopa sa zaústi do odľahčovacích rúrových (plastových) priepustov.
Odvodnenie pláne vozovky sa zabezpečí drevenými odrážkami v km 0,086-0,158-0,223-0,360-0,453-0,586-0,803-0,915- 1,041-1,167-1,290-1,426-1,578. Celkovo je navrhnutých 13 ks odrážok vody dĺžky 5,0 m, ktoré sa uložia šikmo na os komunikácie.
Rúrové priepusty
Na trase projektovaného úseku lesnej cesty navrhujeme rúrové priepusty s funkciou odľahčovacích priepustov, ktorými sa odvádza voda s cestnej podsvahovej priekopy na násypový svah cestného telesa. Smerovo sú priepusty orientované po spádnici doliniek alebo svahu, teda sú kolmé na os lesnej cesty. Konštrukcia rúrových priepustov vychádza z terénnych podmienok v mieste lokalizácie objektu a so samotnej funkcie priepustu.
Rúrové priepusty navrhujeme vybudovať z plastových PVC rúr korugovaných hrdlovaných priemeru DN 400 mm, dĺžky 7-10 m. Osadenie potrubia je potrebné uskutočniť podľa Montážneho predpisu Pre PVC-U kanalizačné rúry (Plastika a.s. Nitra). Plastika a.s. Nitra je výrobcom korugovaných rúr, ktoré dodáva v dĺžkach 3,5,6 m, po dohode s odberateľom aj v iných dĺžkach. Hrúbka lôžka pod potrubím je min. 200 mm, s použitím zeminy s maximálnym zrnom 10-12 mm. Pre obsyp sa použije triedená zemina veľkosti zrna 4-8 mm, maximálne 10-12 mm.
Vtok a výtok z potrubia sa zabezpečí obrovnávkou svahu kamennou rovnaninou. Na výtoku a prípadne tiež na vtoku sa osadia drevené prahy. Spôsob opevnenia svahu vychádza z terénu a dĺžky násypového svahu. Sklon potrubia sa upraví podľa miestnych podmienok.
Opevnenie svahu na vtoku a na výtoku sa vybuduje z odstráneného a upraveného kameňa získaného pri zemných prácach, dĺžka spevnenia svahu pod výtokom je závislá od dĺžky násypového svahu.
V mieste vybudovaných rúrových priepustov sa osadia signalizačné smerové koly jeden na vtoku, jeden na výtoku.
Celkovo je navrhnutých 9 odľahčovacích priepustov PVC DN 400 mm - viď bod 2.4. Projektované kapacity.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade ktorý sídli v administratívnej budove na Námestí slobody 2 v Dolnom Kubíne , na 8. poschodí. Termín nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.

Milan Pavlovčík
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods.2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Párnica a na internetovej stránke obcí.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Doručuje sa:
1. Pozemkové spoločenstvo – urbár Stankovany s.r.o., 034 92 Stankovany 133, IČO 42 352 134, zastúpený spoločnosťou VANGEOS s.r.o., IČO 51 211 459 so sídlom Stredná Revúca 410, 034 74 Liptovské Revúce
2. Ing. František králik, PROLES – projekting a inžiniering, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 Žilina
3. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
4. Lesy SR, š.p., organizačná zložka OZ tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok, IČO 36 038 351
5. SVP, š.p., Správa povodia horného Váhu, ul. Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 022 047
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634883
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_12054
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181
9. Okresný úrad Žilina, IČO: 00151866, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
   odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
10. Okresný úrad Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
    odbor starostlivosti o životné prostredie – všetky zložky
    pozemkový a lesný odbor
    odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
    odbor krízového riadenia,
11. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 308 455 72
12. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
15. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
17. Obec Žaškov, IČO 00315 052, so sídlom Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov